

Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Liceum w Dukli, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na nową.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Liceum w Dukli, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na nową.					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	d.1	kalk. własna			
		Powierzchniowe oczyszczenie terenu boiska - usunięcie granulatu ze sztucznej trawy wraz z załadunkiem na środki transportowe - zakłada się ok 5kg/m2	t		
		8417 * 0,005	t	42,085	
				RAZEM	42,085
2	d.1	kalk. własna			
		Demontaż zużytej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z załadunkiem na środki transportowe, trawa 113m x 74 m = 8362,00m2	m2		
		8417,00	m2	8 417,000	
				RAZEM	8 417,000
3	d.1	kalk. własna			
		Demontaż bramek piłkarskich wraz z siatkami, tulejami i osprzętem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4	d.1	kalk. własna			
		Transport i utylizacja nawierzchni ze sztucznej trawy oraz granulatu wraz z podkładem - założono 7 kg/m2	kg		
		8417,00 * 7	kg	58 919,000	
				RAZEM	58 919,000
5	d.1	KNNR 6 0801-02			
		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (miał grubości 3 cm) Krotność = 0,25	m2		
		8417	m2	8 417,000	
				RAZEM	8 417,000
6	d.1	KNR 2-31 0807-01			
		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		1 * 113 + 2 * 1 * 76	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
7	d.1	KNR 2-31 0814-01			
		Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		2 * 74 + 113	m	261,000	
				RAZEM	261,000
2		Trawa syntetyczna			
8	d.2	KNR 2-23 0301-04			
		Analogia - ułożenie nowej koperty z miału kamiennego oraz częściowo grubszej frakcji - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - wyprofilowanie laserowe	m3		
		250	m3	250,000	
				RAZEM	250,000
9	d.2	KNNR 6 0404-05			
		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		2 * 74 + 113	m	261,000	
				RAZEM	261,000
10	d.2	KNR 2-31 0511-01			
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej (materiał inwestora)	m2		
		1 * 113 + 2 * 1 * 76	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
11	d.2	KNR 2-23 0303-05 analogia			
		Wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, zgodnie z PFU i STWiORB	m2		
		8417	m2	8 417,000	
				RAZEM	8 417,000
12	d.2	KNR 2-23 0303-05 analogia			
		Montaż nawierzchni poliuretanowej	m2		
		690	m2	690,000	
				RAZEM	690,000
13	d.2	KNR 2-23 0309-03			
		Osadzenie tulei do słupków do piłki nożnej	szt.		

Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Liceum w Dukli, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na nową.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000